

Protocolo vinculado: RES-RS-4301602-20260507-11
Data do protocolo: 07/05/2026
Interessado: Município de Bagé
Procedência:
Assunto: Ações de Resposta

Número do processo: 59052.039091/2026-58
Data do cadastro do processo: 07/05/2026 15:09:49

MOVIMENTAÇÕES
08/05/2026 10:50:00 - Análise finalizada pela Chefia
08/05/2026 10:50:00 - Processo devolvido para análise
08/05/2026 10:50:00 - Processo distribuído ao Analista



PARECER TÉCNICO

Projeto:

CRAS IVO FERRONATO

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 38

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas do serviço na unidade supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da unidade de serviço pública.

O referido equipamento público em questão, trata-se da **CRAS IVO FERRONATO**, localizado na Rua Luiz Adão Médici, s/nº no Bairro Ivo Ferronato, na cidade de Bagé-RS, com uma área aproximada de 80,00 m².

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes, incluindo infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e comprometimento de elementos de fixação.

Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos.



Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.

Simultaneamente, a ação dos ventos intensos gerou esforços de sucção e pressão dinâmica sobre os elementos de cobertura, conforme preconiza a ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações), ocasionando deslocamentos, perda de fixação de telhas, abertura de frestas e comprometimento da vedação do sistema.

A combinação desses esforços (hidráulicos e aerodinâmicos) provocou infiltrações severas e persistentes, saturação de materiais, deslocamento de elementos de cobertura e agravamento de patologias construtivas preexistentes, evoluindo para um quadro de degradação progressiva e irreversível.

Adicionalmente, observa-se que o desempenho global da cobertura encontra-se comprometido em relação aos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15575 (Edificações habitacionais – Desempenho), especialmente no que se refere à estanqueidade, durabilidade e segurança.

3. AVALIAÇÃO DE RISCOS

A condição atual configura risco à integridade física dos usuários e profissionais, com potencial ocorrência de desprendimento de elementos de cobertura por falha de fixação, colapsos localizados decorrentes de sobrecarga e deterioração, agravamento de infiltrações com impacto nas instalações elétricas e comprometimento das condições sanitárias, com proliferação de fungos e agentes biológicos.

A presença de infiltrações no forro pode permitir que a umidade atinja as instalações elétricas posicionadas nessa região, comprometendo o isolamento dos condutores e favorecendo a oxidação de conexões. Tal condição pode resultar em falhas no funcionamento do sistema, aumento do risco de curto-circuito e possibilidade de choque elétrico, afetando a segurança da edificação.

Tais fatores impactam diretamente a segurança operacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade em geral.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, e após verificação in-loco, concluiu-se que a edificação se



encontra em estado de vulnerabilidade estrutural, sendo os danos observados classificados como irreversíveis em diversos trechos da cobertura (telhas, cumeeiras, calhas, algerosas, tubos de queda, estrutura de madeira da cobertura e forro, bem como, seus elementos de fixação). Sendo assim, estima-se que 40% da área edificada deverá ser contemplada com a reposição de materiais para restauração da cobertura, conforme a listagem abaixo e composições na planilha orçamentária em anexo;

- *Telha de cimento amianto 6.0 mm incluindo estrutura de madeira – 32,00 m²*
- *Calha de chapa galvanizada – 10,00 m*
- *Rufo em chapa galvanizada – 30,00 m*
- *Tubo de queda PVC 100mm – 12,00 m*
- *Forro de lambri incluindo elementos de fixação – 30,00 m²*

OBS.: todos os materiais removidos em condições de uso poderão ser reutilizados a critério da fiscalização.

Ressalta-se que a postergação das intervenções poderá intensificar os mecanismos de **degradação da estrutura de madeira da cobertura e forros**, com aumento do teor de umidade, desenvolvimento de agentes xilófagos e redução das propriedades mecânicas dos elementos estruturais, podendo evoluir para estados limites de serviço e, em situações mais críticas, estados limites últimos.

A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomenda-se, em caráter de urgência:

A captação de recursos financeiros para execução de intervenção estrutural conforme análise;

A substituição integral dos sistemas de cobertura comprometidos;

O redimensionamento dos sistemas de drenagem pluvial, em conformidade com a ABNT NBR 10844, considerando eventos extremos;

A revisão e reforço dos sistemas de fixação e ancoragem, conforme ações previstas na ABNT NBR 6123;

Recomenda-se que, de forma concomitante às intervenções na cobertura e substituição do forro, sejam realizadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, considerando a interferência direta nos circuitos existentes.



Deverão ser executadas a revisão dos circuitos e a substituição dos condutores, luminárias e demais componentes que venham a ser impactados ou comprometidos pela ação da umidade, garantindo o correto acondicionamento, proteção mecânica e conformidade com as normas técnicas vigentes.

A elaboração de projeto executivo por profissional habilitado, considerando que essa avaliação preliminar refere-se a simples estimativas.

A adoção de medidas emergenciais de mitigação de risco, incluindo isolamento de áreas críticas;

A eventual restrição parcial ou total de uso das áreas afetadas, até a completa reabilitação estrutural.

Por fim, ressalta-se que a não intervenção imediata poderá acarretar agravamento progressivo dos danos, elevação dos custos de recuperação e aumento significativo dos riscos à segurança dos usuários e à continuidade dos serviços prestados.

Bagé, 05 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br **BRUNO RENATO TREVISAN BASTIANELLO**
Data: 07/05/2026 11:56:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno R. T. Bastianello

Engenheiro Civil – CREA/RS 49.867D

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCELO RUDINEI KROLOW**
Data: 07/05/2026 13:57:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo R. Krolow

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS 44.989

Documento assinado digitalmente
gov.br **RAFAEL BRASIL DA SILVA**
Data: 07/05/2026 12:06:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fotos – Detalhe Localização



Fotos – Detalhe do telhado com correções paliativas.



Fotos – Detalhe do telhado com correções paliativas.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



5 de mai. de 2026 17:15:36
31.29656192S 54.06777636W
2990 Rua Luiz Adão Médici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul



5 de mai. de 2026 17:15:49
31.29659332S 54.06769125W
2990 Rua Luiz Adão Médici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul

Fotos – Detalhe da fachada do CRAS Ivo Ferronato.



6 de mai. de 2026 10:21:13
31.29647907S 54.06765418W
79 Rua Luiz Adão Médici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul



6 de mai. de 2026 10:23:31
31.29641108S 54.06756369W
79 Rua Luiz Adão Médici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul

Fotos – Detalhe das fachadas frontal e posterior.



6 de mai. de 2026 10:22:25
31.29644943S 54.06761049W
79 Rua Luiz Adão Médici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul



6 de mai. de 2026 10:22:36
31.29645092S 54.06761217W
79 Rua Luiz Adão Médici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul

Fotos – Detalhe das marcas das infiltrações da cobertura.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



6 de mai. de 2026 10:25:55
31.29646933S 54.06755132W
79 Rua Luiz Adão Medici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul



6 de mai. de 2026 10:25:48
31.29645081S 54.06752162W
79 Rua Luiz Adão Medici
Industrial I
Bagé
Rio Grande do Sul

Fotos – Detalhe das marcas das infiltrações da cobertura.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS IVO FERRONATO META 38			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS IVO FERRONATO META 38	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CRAS IVO FERRONATO META 38									31.720,36	
1.			CRAS IVO FERRONATO META 38					-	31.720,36	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	833,36	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	32,00	8,71	BDI 1	10,80	345,60	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	32,00	4,04	BDI 1	5,01	160,32	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	40,00	5,14	BDI 1	6,37	254,80	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	32,00	1,83	BDI 1	2,27	72,64	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	1.999,04	
1.4.1.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	32,00	25,97	BDI 1	32,20	1.030,40	RA
1.4.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32,00	24,41	BDI 1	30,27	968,64	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	6.053,94	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,00	50,99	BDI 1	63,22	2.023,04	RA
1.5.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	75,91	BDI 1	94,12	941,20	RA
1.5.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	69,74	BDI 1	86,47	2.594,10	RA
1.5.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	33,31	BDI 1	41,30	495,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS IVO FERRONATO META 38			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS IVO FERRONATO META 38	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CRAS IVO FERRONATO META 38									31.720,36	
1.6.			FORROS					-	3.784,20	
1.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,00	2,31	BDI 1	2,86	85,80	RA
1.6.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	30,00	92,10	BDI 1	114,19	3.425,70	RA
1.6.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	15,00	14,66	BDI 1	18,18	272,70	RA
1.7.			REDE ELÉTRICA					-	3.376,92	
1.7.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	4,62	BDI 1	5,73	687,60	RA
1.7.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	3,21	BDI 1	3,98	597,00	RA
1.7.3.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,00	14,13	BDI 1	17,52	735,84	RA
1.7.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	15,38	BDI 1	19,07	152,56	RA
1.7.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	33,69	BDI 1	41,77	250,62	RA
1.7.6.	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI	UNI	5,00	153,77	BDI 1	190,66	953,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ	CRAS IVO FERRONATO META 38			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-26 (N DES.)	CRAS IVO FERRONATO META 38	BAGÉ	23,99%	16,15%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CRAS IVO FERRONATO META 38									31.720,36

BAGÉ
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDREIA VIEIRA GARCIA
Data: 07/05/2026 10:34:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0

RECURSO
←



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ	CRAS IVO FERRONATO META 38	CRAS IVO FERRONATO META 38

FILTRO

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Falta distribuir:					04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
F	Linha calculada	1. CRAS IVO FERRONATO META 38	31.720,36	% Período:	100,00%									
F	0,00%	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.3. SERVIÇOS INICIAIS	833,36	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.4. ESTRUTURA TELhado	1.999,04	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.5. COBERTURA E ACABAMENTOS	6.053,94	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.6. FORROS	3.784,20	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.7. REDE ELÉTRICA	3.376,92	% Período:	100,00%									
F	-->													
Total: R\$ 31.720,36				%:	100,00%									
			Período:	Repasse:	-									
				Contrapartida:	31.720,36									
				Outros:	-									
				Investimento:	31.720,36									
			Acumulado:	%:	100,00%									
				Repasse:	-									
				Contrapartida:	31.720,36									
				Outros:	-									
Selecione o Macrosserviço da Administração Local:				Investimento:	31.720,36									
1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				Administração Local:	100,00%									

BAGÉ

Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026

Data

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDREIA VIEIRA GARCIA
Data: 07/05/2026 10:33:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
E002		ELETORASTRO		69,57	01/04/2026
E003		LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
OBSERVAÇÕES:					

28/04/2026

Data



Documento assinado digitalmente

ANDREIA VIEIRA GARCIA

Data: 07/05/2026 10:33:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		10.349,76	11.123,76	F	Sim	
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	135,68	146,28	F		0%
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	72,68	78,07	F		0%
Composição	002	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, REF. SINAPI 104756	M2		93,20	96,63	F	Sim	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3193	27,51	29,23	F		0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7916	24,27	25,73	F		0%
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0185	18,67	18,67	F		0%
SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1114	33,61	33,61	F		0%
Composição	003	PISO DE MADEIRA, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2 CM*, REF. 105090	M2		387,07	388,82	F	Sim	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,630403	27,51	29,23	F		0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45028	24,27	25,73	F		0%
SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,06875	14,27	14,27	F		0%
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,000835	30,00	30,00	F		0%
SINAPI-I	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,0162	352,09	352,09	F		0%
Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2		25,46	25,97	F	Sim	
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0093	31,76	33,86	F		0%
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046	32,79	34,89	F		0%
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952	27,51	29,23	F		0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993423	24,27	25,73	F		0%
SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	14,27	14,27	F		0%
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,6338168	26,50	26,50	F		0%
Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF. SINAPI	UNI		150,64	153,77	F	Sim	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69	F		0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99	F		0%
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	1	63,90	63,90	F		0%
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2	33,14	34,07	F		0%

Data 07/05/2026



Documento assinado digitalmente
ANDREIA VIEIRA GARCIA
Data: 07/05/2026 10:32:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico: Andreia Vieira Garcia
CREA/CAU: RS242599

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS IVO FERRONATO META 38 / CRAS IVO FERRONATO META 38

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0



Documento assinado digitalmente
ANDREIA VIEIRA GARCIA
Data: 07/05/2026 10:31:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS IVO FERRONATO META 38 / CRAS IVO FERRONATO META 38

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%



PARECER TÉCNICO

Projeto:

CRAS PRADO VELHO

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 37

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas do serviço na unidade supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da unidade de serviço pública.

O referido equipamento público em questão, trata-se da **CRAS PRADO VELHO**, localizado na Rua 738, nº 140, no Bairro Prado Velho, na cidade de Bagé-RS, com uma área aproximada de 100,00 m².

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes, incluindo infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e comprometimento de elementos de fixação.

Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos.

Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo



com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.

Simultaneamente, a ação dos ventos intensos gerou esforços de sucção e pressão dinâmica sobre os elementos de cobertura, conforme preconiza a ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações), ocasionando deslocamentos, perda de fixação de telhas, abertura de frestas e comprometimento da vedação do sistema.

A combinação desses esforços (hidráulicos e aerodinâmicos) provocou infiltrações severas e persistentes, saturação de materiais, deslocamento de elementos de cobertura e agravamento de patologias construtivas preexistentes, evoluindo para um quadro de degradação progressiva e irreversível.

Adicionalmente, observa-se que o desempenho global da cobertura encontra-se comprometido em relação aos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15575 (Edificações habitacionais – Desempenho), especialmente no que se refere à estanqueidade, durabilidade e segurança.

3. AVALIAÇÃO DE RISCOS

A condição atual configura risco à integridade física dos usuários e profissionais, com potencial ocorrência de desprendimento de elementos de cobertura por falha de fixação, colapsos localizados decorrentes de sobrecarga e deterioração, agravamento de infiltrações com impacto nas instalações elétricas e comprometimento das condições sanitárias, com proliferação de fungos e agentes biológicos.

Tais fatores impactam diretamente a segurança operacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade em geral.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, e após verificação in-loco, concluiu-se que a edificação se encontra em estado de vulnerabilidade estrutural, sendo os danos observados classificados como irreversíveis em diversos trechos da cobertura (telhas, cumeeiras, calhas, algerosas, tubos de queda, estrutura de madeira da cobertura e forro, bem como, seus elementos de fixação). Sendo assim, estima-se que 40% da área edificada deverá ser contemplada com a reposição de materiais para restauração da cobertura, conforme a listagem abaixo e composições na planilha orçamentária em anexo;



- *Telha de cimento amianto 6.0 mm incluindo estrutura de madeira – 40,00 m²*
- *Cumeeira de cimento amianto – 18,00 m*
- *Calha de chapa galvanizada – 20,00 m*
- *Rufo em chapa galvanizada – 20,00 m*
- *Tubo de queda PVC 100mm – 12,00 m*
- *Forro de PVC 10 cm incluindo elementos de fixação – 40,00 m²*

OBS.: todos os materiais removidos em condições de uso poderão ser reutilizados a critério da fiscalização.

Ressalta-se que a postergação das intervenções poderá intensificar os mecanismos de degradação da estrutura de madeira da cobertura e forros, com aumento do teor de umidade, desenvolvimento de agentes xilófagos e redução das propriedades mecânicas dos elementos estruturais, podendo evoluir para estados limites de serviço e, em situações mais críticas, estados limites últimos.

A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomenda-se, em caráter de urgência:

A captação de recursos financeiros para execução de intervenção estrutural conforme análise;

A substituição integral dos sistemas de cobertura comprometidos;

O redimensionamento dos sistemas de drenagem pluvial, em conformidade com a ABNT NBR 10844, considerando eventos extremos;

A revisão e reforço dos sistemas de fixação e ancoragem, conforme ações previstas na ABNT NBR 6123;

A elaboração de projeto executivo por profissional habilitado, considerando que essa avaliação preliminar refere-se a simples estimativas.

A adoção de medidas emergenciais de mitigação de risco, incluindo isolamento de áreas críticas;

A eventual restrição parcial ou total de uso das áreas afetadas, até a completa reabilitação estrutural.

Recomenda-se que, de forma concomitante às intervenções na cobertura e substituição do forro, sejam realizadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, considerando a interferência direta nos circuitos existentes. Deverão ser executadas a revisão dos circuitos e a substituição dos condutores, luminárias e demais componentes que venham a ser impactados ou comprometidos pela ação da umidade, garantindo o correto acondicionamento, proteção mecânica e conformidade com



as normas técnicas vigentes.

Por fim, ressalta-se que a não intervenção imediata poderá acarretar agravamento progressivo dos danos, elevação dos custos de recuperação e aumento significativo dos riscos à segurança dos usuários e à continuidade dos serviços prestados.

Bagé, 05 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **BRUNO RENATO TREVISAN BASTIANELLO**
Data: 07/05/2026 11:29:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno R. T. Bastianello

Engenheiro Civil – CREA/RS 49.867D

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO RUDINEI KROLOW**
Data: 07/05/2026 13:56:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcelo R. Krolow

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS 44.989

Documento assinado digitalmente
 **RAFAEL BRASIL DA SILVA**
Data: 07/05/2026 12:06:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fotos – Detalhe Localização



Fotos – Detalhe do telhado com correções paliativas.



Fotos – Detalhe do telhado com correções paliativas.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



5 de mai. de 2026 16:48:48
31.32954951S 54.06122021W
140 Rua 738
Prado Velho
Bagé
Rio Grande do Sul



5 de mai. de 2026 16:49:05
31.32948408S 54.06118983W
140 Rua 738
Prado Velho
Bagé
Rio Grande do Sul

Fotos – Detalhe das fachadas externas do CRAS Prado Velho



5 de mai. de 2026 16:50:35
31.32944902S 54.06130864W
140 Rua 738
Prado Velho
Bagé
Rio Grande do Sul



5 de mai. de 2026 16:50:55
31.32941105S 54.06133996W
140 Rua 738
Prado Velho
Bagé
Rio Grande do Sul

Fotos – Vista interna da ocorrência de infiltrações..



5 de mai. de 2026 16:51:18
31.32942837S 54.06141106W
134 Rua 738
Prado Velho
Bagé
Rio Grande do Sul



5 de mai. de 2026 16:52:47
31.32945854S 54.06134046W
140 Rua 738
Prado Velho
Bagé
Rio Grande do Sul

Fotos – Vista interna da ocorrência de infiltrações..



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS PRADO VELHO META 37			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS PRADO VELHO META 37	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CRAS PRADO VELHO META 37									36.812,61	
1.			CRAS PRADO VELHO META 37					-	36.812,61	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	978,00	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	8,71	BDI 1	10,80	432,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	4,04	BDI 1	5,01	200,40	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	40,00	5,14	BDI 1	6,37	254,80	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	40,00	1,83	BDI 1	2,27	90,80	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	2.498,80	
1.4.1.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	40,00	25,97	BDI 1	32,20	1.288,00	RA
1.4.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	40,00	24,41	BDI 1	30,27	1.210,80	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	8.292,74	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,00	50,99	BDI 1	63,22	2.528,80	RA
1.5.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,00	79,23	BDI 2	92,03	1.656,54	RA
1.5.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00	75,91	BDI 1	94,12	1.882,40	RA
1.5.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	69,74	BDI 1	86,47	1.729,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ	CRAS PRADO VELHO META 37			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-26 (N DES.)	CRAS PRADO VELHO META 37	BAGÉ	23,99%	16,15%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CRAS PRADO VELHO META 37									36.812,61
1.5.5.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	33,31	BDI 1	41,30	495,60

RECURSO
↓

RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRAS PRADO VELHO META 37			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRAS PRADO VELHO META 37	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CRAS PRADO VELHO META 37									36.812,61	
1.6.			FORROS					-	5.045,60	
1.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	2,31	BDI 1	2,86	114,40	RA
1.6.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	40,00	92,10	BDI 1	114,19	4.567,60	RA
1.6.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	20,00	14,66	BDI 1	18,18	363,60	RA
1.7.			REDE ELÉTRICA					-	4.324,57	
1.7.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,00	4,62	BDI 1	5,73	888,15	RA
1.7.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	3,21	BDI 1	3,98	716,40	RA
1.7.3.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	14,13	BDI 1	17,52	1.051,20	RA
1.7.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	15,38	BDI 1	19,07	190,70	RA
1.7.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	33,69	BDI 1	41,77	334,16	RA
1.7.6.	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI	UNI	6,00	153,77	BDI 1	190,66	1.143,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ	CRAS PRADO VELHO META 37			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-26 (N DES.)	CRAS PRADO VELHO META 37	BAGÉ	23,99%	16,15%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CRAS PRADO VELHO META 37									36.812,61

BAGÉ
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDREIA VIEIRA GARCIA
Data: 07/05/2026 10:41:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0

RECURSO
←



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ	CRAS PRADO VELHO META 37	CRAS PRADO VELHO META 37

FILTRO
2

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Falta distribuir:					04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
F	Linha calculada	1. CRAS PRADO VELHO META 37	36.812,61	% Período:	100,00%									
F	0,00%	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.3. SERVIÇOS INICIAIS	978,00	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.4. ESTRUTURA TELHADO	2.498,80	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.5. COBERTURA E ACABAMENTOS	8.292,74	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.6. FORROS	5.045,60	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	0,00%	1.7. REDE ELÉTRICA	4.324,57	% Período:	100,00%									
F	-->													
F	Total: R\$ 36.812,61				%:	100,00%								
F	Período:	Repassa:	-											
F		Contrapartida:	36.812,61											
F		Outros:	-											
F		Investimento:	36.812,61											
F	Acumulado:	%:	100,00%											
F		Repassa:	-											
F		Contrapartida:	36.812,61											
F		Outros:	-											
F	Selecione o Macrosserviço da Administração Local:				Investimento:	36.812,61								
F	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				Administração Local:	100,00%								

BAGÉ
Local
quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREIA VIEIRA GARCIA
Data: 07/05/2026 10:40:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
E002		ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
E003		LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
OBSERVAÇÕES:					

28/04/2026

Data



Documento assinado digitalmente

ANDREIA VIEIRA GARCIA

Data: 07/05/2026 10:39:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		10.349,76	11.123,76	F	Sim	
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	135,68	146,28	F		0%
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	72,68	78,07	F		0%
Composição	002	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, REF. SINAPI 104756	M2		93,20	96,63	F	Sim	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3193	27,51	29,23	F		0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7916	24,27	25,73	F		0%
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0185	18,67	18,67	F		0%
SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1114	33,61	33,61	F		0%
Composição	003	PISO DE MADEIRA, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2 CM*, REF. 105090	M2		387,07	388,82	F	Sim	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,630403	27,51	29,23	F		0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45028	24,27	25,73	F		0%
SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,06875	14,27	14,27	F		0%
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,000835	30,00	30,00	F		0%
SINAPI-I	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,0162	352,09	352,09	F		0%
Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2		25,46	25,97	F	Sim	
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0093	31,76	33,86	F		0%
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046	32,79	34,89	F		0%
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952	27,51	29,23	F		0%
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993423	24,27	25,73	F		0%
SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	14,27	14,27	F		0%
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,6338168	26,50	26,50	F		0%
Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF. SINAPI	UNI		150,64	153,77	F	Sim	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69	F		0%
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99	F		0%
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	1	63,90	63,90	F		0%
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2	33,14	34,07	F		0%

Data

07/05/2026

Documento assinado digitalmente



ANDREIA VIEIRA GARCIA

Data: 07/05/2026 10:39:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Responsável Técnico:
CREA/CAU:Andreia Vieira Garcia
RS242599

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS PRADO VELHO META 37 / CRAS PRADO VELHO META 37

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0



Documento assinado digitalmente
ANDREIA VIEIRA GARCIA
Data: 07/05/2026 10:38:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS PRADO VELHO META 37 / CRAS PRADO VELHO META 37

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%



Ofício nº 121/2026GP

Bagé/RS, 06 de maio de 2026.

Ao Senhor

Wolnei Wolff Barreiros

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704

CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre.

Senhor Secretário Nacional,

1. Vimos, por intermédio deste, solicitar apoio federal complementar, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar apoio federal complementar a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.

2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o Município de Bagé/RS.

Processo S2ID:	59051.043601/2025-11		
Desastre:	Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4	Data do desastre:	19/06/2025
Protocolo da solicitação do reconhecimento federal da situação de emergência.		RS-F-4301602-13214-20250619	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		2.141 de 15/07/2025	
Protocolo do formulário de solicitação de recursos federais para resposta		RES-RS-4301602-20260507-11	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado.

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDO
MAINARDI:29149606034

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO MAINARDI:29149606034
Dados: 2026.05.07 15:06:25 -03'00'

Luiz Fernando Mainardi
Prefeito

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	2800

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado do CRAS Ivo Ferronato					
Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos. Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
1300		180		31.720,36	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	31.720,36	31.720,36
Meta 2:					
Recuperação do telhado do CRAS Prado Velho					
A condição atual configura risco à integridade física dos usuários e profissionais, com potencial ocorrência de desprendimento de elementos de cobertura por falha de fixação, colapsos localizados decorrentes de sobrecarga e deterioração, agravamento de infiltrações com impacto nas instalações elétricas e comprometimento das condições sanitárias, com proliferação de fungos e agentes biológicos. Tais fatores impactam diretamente a segurança operacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade em geral.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
1500		180		36.812,61	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	36.812,61	36.812,61
VALOR TOTAL					R\$ 68.532,97

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bagé, 7 de Maio de 2026

PROPONENTE

Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 13/05/2026

PRAZO LIMITE: 20/05/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260507-11

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

PENDÊNCIA 1 e METAS 1 e 2 - Anexar ao Processo declaração assinada pelo Prefeito informando a dominialidade dos prédios, CRAS IVO FERRONATO, localizado na Rua Luiz Adão Médici, s/nº no Bairro Ivo Ferronato, e CRAS PRADO VELHO, localizado na Rua 738, nº 140, no Bairro Prado Velho, na cidade de Bagé-RS.

Data e hora:

13/05/2026 11:23:45

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

PENDÊNCIA 2 e METAS 1 e 2 - Em consonância ao Acórdão do TCU nº 2.622/2013 - Plenário acerca da Administração Local, os custos previstos com a administração da obra devem observar o quartil médio de 6,23%. Percentuais acima do 3º quartil, 8,87%, só são aceitos com justificativa técnica robusta, considerando porte, prazo, complexidade e dispersão da obra. O percentual da Administração Local em ambas as metas, gira em torno dos 40 %, contrariando o estipulado no referido Acórdão do TCU. Favor ajustar a estimativa de custo.

Data e hora:

13/05/2026 11:24:38

RECOMENDAÇÃO 3

Pendência:

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o Analista da SEDEC/MIDR, Lincoln de Barros, através do telefone (27) 9 9904 9595 ou no e-mail lincoln.barros@mdr.gov.br.

Data e hora:

13/05/2026 11:24:57